

Valga valla teehoiukava investeringud aastateks 2021-2025

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
	TEED JA KERGLIIKLUSTEED		KOKKU		6 815 824	762 000	1 650 135	0	1 930 970	0	954 549	90 000	769 520	0	658 650
	TEED OMA EELARVEST				5 963 824		1 650 135		1 930 970		954 549		769 520		658 650
	1 Mustkatete remont ja ehitus			Maht (m²)	5 466 864	689 500	1 381 815	0	1 718 200	0	687 949	0	510 000	0	479 400
8540001	Aasa	Valga	2x säilituspindamine	390	2 760				2 760						
8540001	Aasa	Valga	säilituspindamine	1170	6 360				6 360						
8540002	Aia	Valga	säilituspindamine	1625	8 880							8 880			
8540003	Allika	Valga	säilituspindamine	900	3 300				3 300						
8540004	Andrese	Valga	säilituspindamine	1470	9 240		9 240								
8540010	Energia	Valga	katte remont	1350	27 360				27 360						
8540015	Hiie	Valga	säilituspindamine	1680	10 080						10 080				
8540019	J.Kuperjanovi	Valga	katte remont	9000	111 448	100 000	11 448								
8540019	J.Kuperjanovi	Valga	ribapindamine	6950	60 840				60 840						
8540020	Jaama pst.	Valga	katte remont	2400	131 160							131 160			
8540028	Kalevi	Valga	säilituspindamine	1340	7 680				7 680						
8540029	Kanepi	Valga	säilituspindamine	1400	9 960						9 960				
8540030	Karja	Valga	katte remont	2800	59 400		59 400								
8540030	Karja	Valga	katte remont	3500	66 720						66 720				
8540031	Kase	Valga	säilituspindamine	250	1 680		1 680								
8540031	Kase	Valga	2x säilituspindamine	1050	8 880						8 880				
8540034	Kevade	Valga	katte remont	1820	39 960		39 960								
8540036	Kirsipuu	Valga	2x säilituspindamine	2875	19 920				19 920						
8540037	Koidu	Valga	säilituspindamine	2035	12 600				12 600						
8540038	Kolde	Valga	säilituspindamine	520	4 200				4 200						
8540042	Kungla	Valga	2x säilituspindamine	3600	24 000						24 000				
8540042	Kungla	Valga	2x säilituspindamine	7700	50 640										50 640
8540043	Kuuse	Valga	säilituspindamine	1500	8 400						8 400				
8540045	Laatsi	Valga	2x säilituspindamine	3625	24 120		24 120								
8540046	Lai	Valga	katte remont	2100	44 880						44 880				

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
8540046	Lai	Valga	2x säilituspindamine	2100	14 640								14 640		
8540047	Leiva	Valga	säilituspindamine	550	3 360			3 360							
8540047	Leiva	Valga	eelpuistega 2x pindamine	400	4 440			4 440							
8540048	Lembitu	Valga	2x säilituspindamine	3300	23 280		23 280								
8540049	Lepa	Valga	2x säilituspindamine	1925	15 720					15 720					
8540051	Lille	Valga	2x säilituspindamine	3875	24 600		24 600								
8540053	Lõuna	Valga	katte remont 735m	5880	81 882	72 000	9 882								
8540054	Lühike	Valga	2x säilituspindamine	960	6 100			6 100							
8540059	Metsa	Valga	säilituspindamine	3575	21 120					21 120					
8540059	Metsa	Valga	katte rekonstrueerimine 570m	4560	75 325	56 250	19 075								
8540063	Männi	Valga	2x säilituspindamine	580	4 400			4 400							
8540064	Männiku	Valga	tee + JJT ehitus	2450	121 320					121 320					
8540066	Märdi	Valga	säilituspindamine	2350	8 200			8 200							
8540068	Narva	Valga	säilituspindamine	315	2 160			2 160							
8540069	Nelgi	Valga	eelpuistega 2x pindamine	1440	15 840			15 840							
8540070	Nurme	Valga	säilituspindamine	2950	18 480		18 480								
8540074	Oru	Valga	säilituspindamine	3250	17 760			17 760							
8540075	Pagari	Valga	säilituspindamine	1025	6 360			6 360							
8540083	Perve	Valga	säilituspindamine	1360	7 800					7 800					
8540084	Petseri	Valga	2x säilituspindamine	3360	22 680							22 680			
8540086	Piiri	Valga	säilituspindamine	1800	11 640					11 640					
8540087	Pikk	Valga	Pikk tn - Tartu tn ristmik	1	772 440	461 250	311 190								
8540087	Pikk	Valga	katte remont (6cm) 600m	6000	141 960		141 960								
8540087	Pikk	Valga	katte remont (6cm) 650m	5200	179 880			115 440				64 440			
8540087	Pikk	Valga	katte remont (6cm) 350m	2800	0										
8540087	Pikk	Valga	katte remont (6cm) 135m	1080	25 569					25 569					
8540093	Puiestee	Valga	säilituspindamine	1680	9 120							9 120			
8540094	Puu	Valga	säilituspindamine	870	5 160			5 160							
8540097	Põllu	Valga	2x säilituspindamine	1260	9 960					9 960					
8540098	Pärna pst.	Valga	katte remont (6cm) 520m	4160	103 200					103 200					
8540101	Rahu	Valga	säilituspindamine	1787,5	10 560							10 560			
8540107	Roheline	Valga	säilituspindamine	1800	11 640							11 640			

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
8540108	Roosi	Valga	säilituspindamine	3900	21 240							21 240			
8540109	Räni	Valga	säilituspindamine	3000	17 640					17 640					
8540110	Rükkeli	Valga	2x säilituspindamine	3825	24 240									24 240	
8540113	Savi	Valga	säilituspindamine	2800	17 880		17 880								
8540115	Sepa	Valga	katte remont (6cm) 285m	1710	35 760							35 760			
8540118	Sinilille	Valga	eelpuistega 2x pindamine	800	8 880			8 880							
8540119	Sireli	Valga	eelpuistega 2x pindamine	1720	18 960					18 960					
8540120	Soo	Valga	katte remont (5cm) 95m	950	18 480							18 480			
8540121	Spordi	Valga	säilituspindamine	540	3 960					3 960					
8540122	Sulevi	Valga	eelpuistega 2x pindamine	2535	33 840		33 840								
8540125	Sügise	Valga	säilituspindamine	825	5 880			5 880							
8540127	Tambre	Valga	tee rekonstrueerimine 1100m + kergliiklustee taastus	8800	755 040			755 040							
8540128	Tartu	Valga	katte remont (6cm)175m	1750	61 560		61 560								
8540128	Tartu	Valga	katte remont (6cm) 1350m	10125	229 080									229 080	
8540130	Tehnika	Valga	säilituspindamine	1575	9 720			9 720							
8540132	Tibina	Valga	eelpuistega 2x pindamine	2280	21 120		21 120								
8540133	Tiigi	Valga	säilituspindamine	1950	11 280			11 280							
8540135	Toogi	Valga	eelpuistega 2x pindamine	1665	18 360			18 360							
8540137	Torni	Valga	säilituspindamine	1935	11 160			11 160							
8540139	Tulbi	Valga	säilituspindamine	1380	8 880			8 880							
8540140	Turu	Valga	2x säilituspindamine	1050	7 920							7 920			
8540141	Tuubi	Valga	katte rekonstrueerimine 130m	520	6 000		6 000								
8540142	Tuule	Valga	säilituspindamine	280	1 680			1 680							
8540143	Tõrva	Valga	2x säilituspindamine	2340	15 960			15 960							
8540144	Tähe	Valga	säilituspindamine	2880	16 200			16 200							
8540145	Tööstuse	Valga	säilituspindamine	960	5 160							5 160			
8540147	Uus	Valga	säilituspindamine	1200	7 800					7 800					
8540147	Uus	Valga	2x säilituspindamine	910	7 080					7 080					
8540150	Vabaduse	Valga	katte remont (6cm) 450m	4500	106 800		106 800								
8540151	Vahe	Valga	säilituspindamine	150	2 640			2 640							
8540156	Valli	Valga	defektid likvideerida, pinnata 290m, sealhulgas kurvikoht 2x pinnata	1450	9 720		9 720								

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
8540158	Vee	Valga	2x säilituspindamine	900	9 000					9 000					
8540159	Veski	Valga	säilituspindamine	2250	12 480			12 480							
8540160	Viadukti	Valga	katte remont (6cm) 650m	3900	83 400			83 400							
8540163	Viljandi	Valga	katte remont (6cm) 1250m	8125	175 440									175 440	
8540164	Võnnu	Valga	säilituspindamine	2912	16 320		16 320								
8540164	Võnnu	Valga	katte remont (6cm) 420m	3150	70 680		70 680								
8540165	Võru	Valga	katte remont (6cm) 1475m	10325	266 280			266 280							
8540169	Väike-Lepa	Valga	säilituspindamine	1375	7 800					7 800					
8540175	Kesk 2	Valga	katte remont (6 cm) 350m	2800	68 040			68 040							
8540182	Soo 2	Valga	katte remont (5cm) 40m	400	8 160							8 160			
8540184	Väike-Lepa 2	Valga	säilituspindamine	360	2 160					2 160					
8540185	Perve 2	Valga	säilituspindamine	227,5	1 440					1 440					
8540201	Sepa 1 (kv.sisene)	Valga	katte rekonstrueerimine 50m	250	6 960					6 960					
8540202	Uus-Sepa (kv.sisene)	Valga	katte rekonstrueerimine 95m	760	22 800					22 800					
8540203	Pärna pst. 11 (kv.sisene)	Valga	katte rekonstrueerimine 90m	450	10 300					10 300					
8540205	Pärna pst. 7 (kv.sisene)	Valga	katte rekonstrueerimine 60m	300	8 280					8 280					
8540213	Tähe 13 (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	1520	8 520					8 520					
8540217	Kungla-Pargi (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	130	1 440					1 440					
8540219	Jaama pst.15 (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	160	1 680					1 680					
8540220	Maleva 4a (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	302,5	2 280					2 280					
8540222	Spordi 2 (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	220	1 920					1 920					
8540224	Roheline 6 (kv.sisene)	Valga	2x säilituspindamine	609	5 160					5 160					
8540226	Sulevi 7a (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	300	1 920		1 920								
8540227	Sulevi 7 (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	135	1 080		1 080								
2890001	Valga-Suurkõrtsi-Kesk-Valga	Karula	2x säilituspindamine	6360	36 360		36 360								
2890002	Valga-Suurkõrtsi-1	Karula	2x säilituspindamine	1320	6 500		6 500								
2890003	Krunt	Karula	2x säilituspindamine	1720	11 520			11 520							
2890014	Mäeotsa-Parandu	Karula	säilituspindamine	900	4 800					4 800					
2890021	Kaagjärve-Loigu	Karula	säilituspindamine	1650	9 000		9 000								
2890038	Väheru	Karula	eelpuistega 2x pindamine	1980	13 560		13 560								
2890044	Staadioni-Lainevool	Karula	2x säilituspindamine	1530	10 560			10 560							
2890060	Surnuaia tee	Karula	säilituspindamine	1350	8 400							8 400			

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
2890061	Bussijaama tee	Karula	säilituspindamine	660	3 720								3 720		
2890062	Lüllemäe keskus	Karula	säilituspindamine	2900	16 320								16 320		
2890082	Maarja tee	Karula	säilituspindamine	532	2 760					2 760					
2890083	Kultuurimaja tee	Karula	säilituspindamine	550	3 720				3 720						
2890084	Pikkaare tee	Karula	säilituspindamine	612,5	4 080				4 080						
2890085	Spordikeskuse tee	Karula	säilituspindamine	550	3 240								3 240		
7790110	Pargi tee	Taheva	säilituspindamine	1400	7 920		7 920								
7790120	Keskuse tee	Taheva	säilituspindamine	607,5	3 600		3 600								
7790190	Korkuna tee	Taheva	eelpuistega 2x pindamine	580	6 360						6 360				
7790210	Taheva tee	Taheva	eelpuistega 2x pindamine	740	8 160						8 160				
7790260	Sanatooriumi tee	Taheva	säilituspindamine	1327,5	6 600								6 600		
7790270	Antsu tee	Taheva	säilituspindamine	1300	6 120				6 120						
7790271	Kirikumõisa tee	Taheva	säilituspindamine	525	3 240				3 240						
7790320	Tammeküla tee	Taheva	eelpuistega 2x pindamine	2360	25 920		25 920								
7790340	Mägeste tee	Taheva	eelpuistega 2x pindamine	750	8 280								8 280		
8200009	Sooru - Tiirikese tee	Tõlliste	2x säilituspindamine	1781,5	11 880								11 880		
8200034	Tibiküla	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	2600	28 560		28 560								
8200035	Kullamäe	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	2480	27 240		27 240								
8200048	Kõstri	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	640	11 040				11 040						
8200052	Pargi	Tõlliste	säilituspindamine	1400	6 960		6 960								
8200053	Kesk	Tõlliste	säilituspindamine	1425	7 680		7 680								
8200053	Kesk	Tõlliste	2x säilituspindamine	4000	24 240		24 240								
8200054	Jõe	Tõlliste	säilituspindamine	4080	17 880								17 880		
8200055	Roosi tänav	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200056	Emajõe	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200057	Õõbiku	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200058	Nooruse	Tõlliste	säilituspindamine	5566	24 600								24 600		
8200059	Nurme	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200060	Pärna	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200061	Ruusa	Tõlliste	defektid likvideerida	30	600								600		
8200062	Kesk	Tõlliste	säilituspindamine	3805	17 160								17 160		
8200063	Kooli	Tõlliste	defektid likvideerida	50	1 080								1 080		

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
8200064	Mõneku	Tõlliste	defektid likvideerida	50	1 080								1 080		
8200065	Kase	Tõlliste	defektid likvideerida	50	1 080								1 080		
8200066	Tehase	Tõlliste	defektid likvideerida	60	1 200								1 200		
8200067	Vabriku	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	640	8 400		8 400								
8200068	Vabriku põik	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	420	5 040		5 040								
8200069	Muru	Tõlliste	säilituspindamine	855	4 680					4 680					
8200070	Metsaääre	Tõlliste	säilituspindamine	1350	6 720					6 720					
8200071	Uus	Tõlliste	säilituspindamine	1330	6 720		6 720								
8200072	Sireli	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	2047,5	22 440		22 440								
8200073	Looduse	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	1085	12 000		12 000								
8200074	Õie tänav	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	1102,5	8 520		8 520								
8200075	Lille tänav	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	717,5	5 640		5 640								
8200078	Pääsukese	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	405	3 600		3 600								
8200080	Mäe	Tõlliste	2x säilituspindamine	1560	11 280		11 280								
8200090	Aiandi tänav	Tõlliste	2x säilituspindamine	300	2 280				2 280						
8200090	Aiandi tänav	Tõlliste	säilituspindamine	340	2 280				2 280						
8200091	Metsa tänav	Tõlliste	säilituspindamine	556,5	2 640					2 640					
8200102	Kelli tee	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	2800	31 320		31 320								
8200107	Kesk tänav	Tõlliste	säilituspindamine	520	2 880		2 880								
8200107	Kesk tänav	Tõlliste	säilituspindamine	240	1 320		1 320								
8200109	Mäe tänav	Tõlliste	säilituspindamine	900	4 440								4 440		
9430002	Ringtee	Õru	säilituspindamine	900	5 040		5 040								
9430003	Kooli	Õru	defektid likvideerida	50	1 080					1 080					
9430106	Priipalu-Ratniku	Õru	2x säilituspindamine	1200	8 520		8 520								
9430106	Priipalu-Ratniku	Õru	eelpuistega 2x pindamine	1020	10 320		10 320								
9430108	Tiri tee	Õru	mustkate 100m	500	15 480				15 480						
9430114	Farmi tee	Õru	defektide likvideerimine	30	600				600						
	Kirde tänav	Valga	eelpuistega 2x pindamine	1320	7 680								7 680		
	Vabaduse 28 (kv.sisene)	Valga	säilituspindamine	2600	16 320					16 320					
	Koplimäe tee	Taheva	säilituspindamine	300	1 920								1 920		
	Metsaääre tänav	Tõlliste	eelpuistega 2x pindamine	1560	17 160				17 160						
	Mustkattega teed kokku				5 466 864	689 500	1 381 815	0	1 718 200	0	687 949	0	510 000	0	479 400

Tee nr	Töö, objekt	Piirkond	Töö kirjeldus	Maht	Maksumus kokku €	2021		2022		2023		2024		2025	
						toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma	toetus	oma
	2 Kruusateede remont			Maht (m)	524 460	0	128 320	0	132 770	0	79 600	0	89 520	0	94 250
	Valga piirkond	Valga	osaline kruusa pealevedu		50 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
	Karula piirkond	Karula	osaline kruusa pealevedu		122 120		20 000		22 000		24 200		26 620		29 300
	Taheva piirkond	Taheva	osaline kruusa pealevedu		61 000		10 000		11 000		12 100		13 300		14 600
	Tõlliste piirkond	Tõlliste	osaline kruusa pealevedu		152 650		25 000		27 500		30 250		33 300		36 600
	Õru piirkond	Õru	osaline kruusa pealevedu		15 450		2 500		2 750		3 050		3 400		3 750
8540149	Vaarika	Valga	kruusatee remont	645	2 900								2 900		
2890053	Kõstre	Karula	kruusatee remont	1440	6 400		6 400								
7790280	Pilpaküla tee	Taheva	kruusatee remont	2100	9 300		9 300								
8200038	Suurfarm-Tibiküla	Tõlliste	kruusatee remont	4800	21 000		21 000								
8200038	Suurfarm-Tibiküla	Tõlliste	kruusatee osaline remont	3000	13 200		13 200								
8200082	Sauna	Tõlliste	kruusatee remont (jämedam frakts)	1375	10 920		10 920								
	Tee Tartu mnt surnuaiast kuni Valga linna Kirde tänavani.	Tõlliste	kruusatee remont	750	3 960				3 960						
	"Lekto tee"	Karula	kruusatee remont (jämedam frakts)	5220	55 560				55 560						
	Kruusateed kokku				524 460	0	128 320	0	132 770	0	79 600	0	89 520	0	94 250
	3. Kergliiklusteede ehitus			Kokku	554 500	72 500	90 000	0	30 000	0	132 000	90 000	115 000	0	25 000
	Pikk tn - Priimetsa	Valga	Kergliiklustee rajamine		108 000						108 000				
	Pikk tn - Transpordi tn	Valga	Kergliiklustee rajamine		24 000						24 000				
	Sooru - Tartu mnt	Tõlliste	Kergliiklustee rajamine		162 500	72 500	90 000								
	Õru - Õruste	Õru	Kergliiklustee rajamine		180 000							90 000	90 000		
	Pedeli kergliiklusteed	Valga	Kergliiklusteede rekonstr.		80 000				30 000				25 000		25 000
	4. Kõnniteede ehitus			Kokku	270 000	0	50 000		50 000		55 000		55 000		60 000
			Kõnniteede remont - Valga		270 000		50 000		50 000		55 000		55 000		60 000
			Kõnniteede rajamine		0										
	Kergliiklus- ja kõnniteed kokku				824 500	72 500	140 000	0	80 000	0	187 000	90 000	170 000	0	85 000